



כ"ח תשרי, תשפ"ג  
23/10/2022

מספר היתר: 2-2482/2022 בכל פניה אנא ציין מספר זה

לכבוד

לואי בדרה

ירון בנימיני

באמצעות דוא"ל: loaibadra@hotmail.com  
טלפון להתקשרות: 052-8785281

דור כרמי

מועצה אזורית עמק יזרעאל

באמצעות דוא"ל: dorc@emekyizrael.org.il  
טלפון להתקשרות: 052-8400007

היתר עבודת אסבסט - מבנים להריסה, אלון הגליל

סימוכין: 1. בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום 08/10/2022

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו-39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

א. פרטי עבודת האסבסט:

אתר העבודה:	מבנים להריסה	סוג העבודה	צמנט
כתובת:	אלון הגליל	באסבסט:	
נ.צ.:	740200 / 220492	מספר ימים משוער לביצוע העבודה:	5
מזמין העבודה:	מועצה אזורית עמק דור כרמי	הערכה להיקף עבודת האסבסט:	2290 מ"ר – פירוט בנספחים
איש קשר מטעם מזמין העבודה:		מבנה מיועד להריסה:	כן
		פטור מדגימות סביבתיות:	כן

ב. העוסקים בביצוע העבודה:

קבלן האסבסט שיבצע את עבודת האסבסט (חל איסור על העסקת קבלן משנה):	ירון בנימיני מספר קבלן בפנקס רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות:	שם המעבדה הדוגמת:	מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ
העובד האחראי על ביצוע עבודת האסבסט: מפקח אסבסט פריך:	לואי בדרה	שם אתר פסולת האסבסט:	שפיה קליטה ומיחזור פסולת בע"מ.

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט והעובד האחראי אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט:

1. העבודה תבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצוין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיומה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.
4. הכנה לביצוע העבודה

- העבודה תבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים ברדיוס של 50 מטר מאתר העבודה (בי"ס, גני ילדים וכו').
- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).
- במבנים בהם אין תקרה חוצצת בין גג האסבסט המוסר לחלל המבנה: בטרם ביצוע עבודת האסבסט, יפונה המבנה מכל תכולתו. ציוד שלא ניתן להוציא מהמבנה ייעטף בשכבה כפולה של יריעות פוליאאתילן.
- יש לתחום את סביבת אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של 50 מ', על גבי התיחום יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.
- בטרם ביצוע עבודת האסבסט ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות.
- העובד האחראי ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.

5. אופן ביצוע העבודה

- פתחי המבנה, ובכלל זה מזגנים וחלונות, יהיו סגורים כל משך ביצוע העבודה.
- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- במבנים בהם מותקנת תקרה חוצצת קשיחה מלאה בין חלל המבנה לגג המוסר - יש לאסוף שברי אסבסט צמנט במקרה שקיימים בעליית הגג וכן יש לבצע אינקפסולציה על גבי שכבת הבידוד בעליית הגג במקרה שלא ניתן לנקות באופן יסודי.
- עבודת האסבסט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות האסבסט, לא יעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק המוצר וחיבורים, אלא פירוק בכלים ידניים בלבד.
- פסולת האסבסט תיאסף ותיארז באמצעות אריזה ייעודית מייצור תעשייתי בעלת דפנות כפולות, יכולת נשיאה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש בהחלטת הועדה המקצועית מיום 22.9.11.
- פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מיידי עם סיום הסרת האסבסט.

6. ביצוע דגימות אוויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:

פטור בתנאי – מבנה להריסה ששטח האסבסט בו קטן מ-500 מ"ר

7. אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:





- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי העובד האחראי, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
- תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ- 1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ- 600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה.
- בסיום העבודה ייתן העובד האחראי אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצוינו תוצאות דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

ד. רישום ודיווח:

1. העובד האחראי ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות 72 שעות לפני ביצוע העבודה) בנוסח:

"עבודת אסבסט מס' 2-2482/2022 תחל בתאריך \_\_\_\_\_ בשעה \_\_\_\_\_ בכתובת \_\_\_\_\_ עובד אחראי: \_\_\_\_\_  
לואי בדרה מספר טלפון 052-8785281"

1.1 הודעה על תחילת העבודה יש לדווח באמצעות המערכת הייעודית:  
<https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/Asbest@sviva.gov.il>

1.2 לרכז המשטרה הירוקה במחוז צפון באמצעות מסרון (SMS):  
מישל מור יוסף, טל' 050-6233025.

במקרה שלא ניתן להשיגו טלפונית יש לפנות למר יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, בטלפון 08-9788888.

1.3 הודעה באמצעות מסרון (SMS): אברי לכמן 050-6233251

לרכז אסבסט במחוז צפון באמצעות מסרון (SMS): צחי סיטבון, טל' 054-6690032

2. העובד האחראי ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.

3. העובד האחראי יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה. לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.

אישור זה בתוקף עד ליום 23/04/2023.

ב ב ר כ ה,

יעל שנקר

הממונה

העתקים באמצעות דוא"ל:





לסאמר סאלח, מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה.  
יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה.  
צחי סיטבון, רכז אסבסט במחוז צפון.  
אבי באייך, רכז אסבסט במחוז צפון.

**טבלת מבנים להריסה לפירוק אסבסט במושב אלון הגליל**

מבנה מס'	שימוש המבנה	שטח גג	שטח קירות	מיקום העבודה X	מיקום העבוד Y	האם יש תקרה	ייעד	פתוח/סגור	בדיקות מעבדה	הערה	
1	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,535	740,156	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
2	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,532	740,179	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
3	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,506	740,175	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
4	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,516	740,201	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
5	גג מבנה לא בשימוש	80	75	220,492	740,200	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
6	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,491	740,225	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
7	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,507	740,246	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
8	גג מבנה לא בשימוש	80	85	220,489	740,257	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
9	גג מבנה לא בשימוש	80	90	220,509	740,276	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
10	גג מבנה לא בשימוש	300	0	220,532	740,287	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
11	גג מבנה לא בשימוש	250	0	220,544	740,255	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
12	גג מבנה לא בשימוש	120	0	220,565	740,245	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
13	גג מבנה לא בשימוש	80	80	220,583	740,205	אין/חלקית	להריסה	סגור	אין	אין צורך בבדיקת מעבדה   להריסה	
		1,470	820								
		2,290	<b>סך הכל אסבסט לפירוק</b>								

